

# | Alarm 900

## Fehlermeldung

Status	System-Meldung	900 : Leistungsreduktion-ein: Red P (16 steps) reduzierte auf 0%
Status	System-Meldung	900 : Leistungsreduktion-ein: Red P (16 steps) reduzierte auf 100%

- **Leistungsreduktion-ein:**

## Bedeutung

- Der Netzbetreiber hat die Anlage über den 16-Stufen-Baustein (FRE) auf 0 % Leistung reduziert / auf 100 % Leistung erhöht
- Dies ist eine vorgesehene Reaktion auf Netzanforderungen zur Lastregelung

### **Alternativ:**

- Die Anlage wird aufgrund der hinterlegten Einstellung im Börsenstrom-Baustein heruntergeregelt

## Ursache / Abhilfe

- Entsprechender Digitaleingang wurde vom Netzbetreiber beschaltet
- Den Börsenstrom-Baustein prüfen und die hinterlegte Preisgrenze für die Abregelung kontrollieren, falls die Abregelung nicht gewünscht/geplant war

Falls die Abregelung nicht planmäßig erfolgt, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #8

Created 7 April 2026 13:11:30 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier