EWE

- Benötigte Hardware

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	VDE4105: OPTIONAL VDE4110: JA	Ob bei VDE4105 ÜST-Daten gefordert werden, muss mit dem Netzbetreiber gekärt werden.
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	