N-ERGIE Netz GmbH

N-ERGIE Netz GmbH (Nürnberg)

- Benötigte Hardware

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA	
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN (Optional)	
Sensor Einstrahlung	JA	
Protokoll		IEC-101 Fernwirktechnik (BUS 4)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	
Bistabiles Relais	JA	
Koppelrelais	JA	