# Netz Burgenland GmbH

- Benötigte Hardware

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
|---|---|---|
| Zähler Übergabestation | NEIN | |
| Zähler PV-Erzeugung | NEIN | Alle Messwerte kommen von den Wechselrichtern |
| Sensor Außentemperatur | NEIN | |
| Sensor Einstrahlung | NEIN | |
| Protokoll | | IEC-104 Fernwirktechnik |
| RJ45-Kupplung für Hutschiene | JA | (bei Schaltschrank) |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | NEIN | |