Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	NEIN	
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	NEIN	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	

> Die Datenpunktliste von Homburg ist auch für weitere Daten ausgelegt, welcher aber noch nie gefordert wurden und somit nicht übertragen werden. Anhand der kundenspezifischen Datenpunktliste muss geklärt werden, welche Zähler wirklich benötigt werden!