Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	NEIN	
Zähler PV-Erzeugung	NEIN	Alle Werte kommen aus den Wechselrichtern
Sensor Außentemperatur	JA	ab 1 MW
Sensor Einstrahlung	JA	ab 1 MW
Sensor Luftdruck	JA	ab 1 MW
Protokoll		IEC-101 Fernwirktechnik
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	