

# Prüfprotokolle für Zertifizierer

## Allgemein

Nur wenn das IBN-Protokoll des EZA-Reglers nicht ausreicht können bei Bedarf folgende Informationen gegeben werden:

- Protokoll für Wirkleistungstest: Bestätigung muss Netzbetreiber bringen. Der Zertifizierer hat dies beim Netzbetreiber laut E11 Bogen anzufordern!
- Protokoll für Blindleistung (Ausnahme Bayernwerk): 7-Tagesnachweis aus Portal generieren. In Abhängigkeit von der eingestellten Kurve (Q(U), Q(P), ...) sowie Messpunkt und Erfüllungsort am Portal als Sensor auswählen.
- Daten können in der Listenansicht in eine Excel Datei kopiert werden.
- Protokoll zur Überprüfung der Q Kennlinienfunktion (außer Bayernwerk): laut VDE 7-Tagesnachweis ausreichend
- Protokoll zur Überprüfung des Datenumfangs für P und Q: keine rechtlichen Grundlagen - bitte Absatz in VDE mitteilen
- Protokoll bei Ausfall FWT: siehe Inbetriebnahmeprotokoll 3.1

Revision #2

Created 24 October 2024 14:12:34 by Philipp Kreutzer

Updated 24 October 2024 14:12:57 by Philipp Kreutzer